DACHAUFSTOCKUNG ANBAU AN EINFAMILIENHAUS, THALWIL

b NIEVERGELT
Beat Nievergelt GmbH Architekt ETH/SIA
mail@nievergelt-architekt.ch www.nievergelt-architekt.ch

MINERGIE® FACHPARTNER

NACH DEM UMBAU

Bauherrschaft:	Privat
Ausführung:	Sommer 2012
Leistungen:	sämtliche Leistungsphasen ausser Vorprojekt
Vorprojekt:	E. Nievergelt, Architekt
Referenz:	-



1996 wurde das Einfamilienhaus mit Baujahr 1934 um einen als „Stöckli“ konzipierten zweigeschossigen Anbau erweitert. 2012 erfolgte die Aufstockung des Anbaus, damit zusätzlicher Wohnraum gewonnen werden konnte. Die gemauerten und aussen gedämmten Fassaden wurden innerhalb von wenigen Tagen mit Holzelementen um ein zusätzliches Geschoss ergänzt. Um für das kleine Volumen eine einheitliche Erscheinung zu erzielen, wurden auch die Holzelemente des Dachgeschosses mit einer verputzten Aussenisolation versehen. Das „Stöckli“ wurde durch die Aufstockung um zwei zusätzliche Aussenräume erweitert, nämlich den südseitigen Balkon und die nach Nordosten exponierte Terrasse mit Seesicht. Die einläufige Treppe unterteilt sowohl im Obergeschoss als auch im Dachgeschoss den durchgehenden Hauptraum. Die Zwischenzone der beiden Hauptvolumen ist zurückversetzt und mit einer Holzfassade verkleidet. Sie nimmt im Obergeschoss die Küche und im Dachgeschoss das Reduit auf. Die haustechnischen Leitungen für einen allfälligen späteren Einbau einer Nasszelle im Abstellraum wurden bereits installiert. Die zurückhaltende Farbgebung und die Ma-terialisierung mit einer hellen Fassade, rohen Lärchenholzrosten und feuerverzinkten Metallgeländern reagieren auf die prägnante Farbe des Hauptbaues.



DETAIL DACHRAND



DACHGESCHOSS



QUERSCHNITT

VOR DEM UMBAU